

杭工事の実施について

共同研究拠点施設建設について、部分撤去工事が終わり、8月23日より杭工事が開始されます。約10日間の工事予定です。

大学構内での工事のため、皆様には、工事期間中、なにかとご不便やご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

1. 杭工事期間

平成22年8月23日～平成22年9月2日

2. 工事内容

- 1) 実験動物研究施設の南側に増築する建物の基礎の杭を施工いたします
- 2) 医療研修センターとの渡り廊下部分の基礎の杭を施工いたします。

3. 杭工事作業概要

騒音、振動、粉じん等を低減する最新の工法を採用して作業を行います。
杭打機により、支持地盤（8m～10m）まで掘削後、コンクリート既成杭を埋込みます。打撃を生ずる打ち込みが無いことから騒音や振動が低減されます。

<参考例施工プロセス http://www.tohokupole.co.jp/image/pil_im4.jpg>



杭打機組み立て完了状況（参考写真）