

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 9 月 1 4 日

公立大学法人
福島県立医科大学 理事長

工事番号：第 R08-K-4-03 号
工事名称：きぼう棟眼科外来移転（機械）工事
下記事項について、質問がありましたので、回答します。

質 問 番 号	質 問 事 項
1	金抜き設計書に『医療ガス設備』の項目がありません。 別途工事と考えてよろしいでしょうか。
2	前問のご回答が「否」で、本工事にて計上する場合、工事内容は下記の通り見込んで宜しいでしょうか。 EM-1202 (X12～13通) 酸素、空気リールアウトレット ・天井内リール式アウトレット付属の弁にて閉止 ・天井下200程度までリール巻き上げ EM-1202 (X16通) 高純度窒素壁付ニードルバルブアウトレット ・天井内キャップ止め ・埋込器具撤去 ・アクリルプレート取付 EM-1203 (X14通) 酸素、空気リール式アウトレット ・天井内リール式アウトレット付属の弁にて閉止 ・天井下200程度までリール巻き上げ EM-1203 (X16～17通) 高純度窒素壁付ニードルバルブアウトレット ・天井内キャップ止め ・埋込器具撤去 ・アクリルプレート取付 EM-1204 (Y20通) シャットオフバルブ ・酸素シャットオフバルブは現状維持（核医学の酸素系統から改修エリア外のCT待合室に酸素を供給しているため、酸素シャットオフバルブの遮断は不可となります。） ・空気シャットオフバルブは閉止、ハンドル取外し、表面にテプラ等で『空気閉止中』と貼付
3	スプリンクラー配管の分岐作業において、水抜きから分岐作業、再水張まで数日以上 の時間がかかる場合が予想されます。 その期間中、きぼう棟全館のスプリンクラー設備が使用不可となります。 その前提で金額を計上してよろしいでしょうか。

質 問 番 号	回 答
1	意見のとおりです。図面番号EM-1201、EM-1202、EM-1203、EM-1204は削除とします。
2	1に同じです。
3	フロアの水抜で対応可能と考えております。なお、必要に応じて協議の対象とします。