

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年5月12日

公立大学法人福島県立医科大学
理事長 竹之下 誠一

工事番号	第2308023-43号
工事名	法医解剖室・法医解剖標本室換気設備改修工事
質 問 事 項	
1. 本工事施工にあたり停電作業が必要ですが、停電作業は工期内に発注者様と協議の上任意の日に設定可能でしょうか？また、既に停電作業が可能な日時が決定している場合は具体的な時期（年月旬）をご教示ください。 2. 現在、盤改造に必要なインバーターの納期が1年以上要する状況が継続しておりますが、本設計時の想定納期をご教示ください。 3. 停電作業のスケジュール及び製品・部材の納期遅延による工期延長が不可避となった場合、共通費はどのように対応いただけるのかをご教示ください。 4. アスベストの事前調査について設計書に記載がありませんが、どのように対応すればよろしいのでしょうか。ご教示ください。 5. M-49 無影灯設置架台取付ボルトは既存使用と考えて宜しいでしょうか。また架台取付位置の記載がありません。ご教示ください。 6. 仮設プレハブ使用期間は工事期間中と考えて宜しいでしょうか？ 7. M-33 陰圧最小 300 m³/h から最大 1620 m³/h ばらつきがありますが、問題ないのでしょうか？ 8. M-16 排気ダクト貫通に関する既存アスファルト防水層復旧は通常重ね 100mm 程度行うものと考えますか、斫り 1500 角で行うと仮定すれば重ね補修は不要として考えれば宜しいでしょうか。	

9. M-17 床面補修ハンチング部ですが図面中央側溝はダクト貫通の為研りが発生します。側溝の防水性を考えますと、内部を全体補修した方が宜しいかと考えますが、ご教示ください。

10. M-14 AW-2 建具寸法 793 × 1440 と有りますが、X10-X11 通りが 4m あり平面図と差異が有るように見て取れますがどちらを正として、扱えば宜しいでしょうか。

11. M-15 ユニットシャワー納まり図では、トラップがスラブに埋まる施工法ですが、脱衣所の床を上げているため配管の貫通のみで、トラップの埋込は不要と考えますがいかがでしょうか。ご教示ください。

12. 1 階法医解剖室及び標本室の工事に伴い、地下 1 階範囲の仮設養生及び足場関係についてですが設計書に数量はありますが図面で範囲が不明です。養生範囲についてご教示下さい。

13. 1 階法医解剖室及び標本室の下階は地下 1 階のピット部と思われますが、ピットへの作業及び搬出ルート位置が図面で不明です。施工条件等に関係があると思われるのでご教示ください。

回 答 事 項

1. 協議の上、設定可能です。ただし、停電日の学内調整には一か月程度かかります。

2. 各機器の納期は最大で 180 日を見込んでいます。納期がこれを超える場合は別途協議願います。

3. 建築関係工事積算基準（福島県土木部）の定めにより、共通費等を算出します。
なお、共通費率算定に用いる工期については、工事の中止期間（機器製作のみを行っている期間等）を除いたものとなります。

4. 現時点でアスベストの含有は想定しておりません。工事期間中に含有の可能性があると判明した部分については協議願います。

5. 无影灯設置架台取付ボルトはあと施工アンカーで、既存使用ではありません。架台取付位置は解剖台フード付近と想定しており、備品決定後に危機管理者との協議の上決定します。

6. 工事期間中で、180 日（前準備 15 日）を想定しております。
7. 陰圧確保を最低条件として設計しており、問題ありません。
8. 防水性能を損なわないように復旧してください。
9. 機器撤去後の状況で、協議します。
10. AW-2 は以下の通り訂正します。
幅 1440 → 2880mm
高さ 793 → 1585mm、400 → 800mm、35 → 70mm、358 → 716mm
11. 納入する機器に合わせて協議します。
12. M-18 ハッチング部分です。
13. 3 号館 1 階階段横、もしくは 4 号館地下 1 階階段横にピットへの入口ドアがあります。